

ANEJO 5: MOVIMIENTO DE TIERRAS

ÍNDICE

1.- GENERALIDADES

2.- LISTADOS



Ayuntamiento de Gijón - APROBACIÓN DEFINITIVA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - 17 de junio de 2025

1.- GENERALIDADES

Los movimientos de tierras necesarios para la ejecución de la urbanización se llevan a cabo con carácter previo a las obras del presente proyecto, de acuerdo al PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO PREVIO DEL TERRENO UNIDAD DE ACTUACIÓN AUA-PRV03 de fecha mayo de 2024, Expediente municipal 73571R/2024, aprobado por el Ayto de Gijón por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de julio de 2023, con fecha 24 de octubre de 2024.

Por tanto, sólo se recogen en este anejo las mediciones relativas a la capa de base ya que las capas inferiores se recogían en el citado proyecto de acondicionamiento previo.

No se contemplan movimientos de tierras adicionales a los necesarios para la ejecución de los viales objeto del presente proyecto.



3.-LISTADOS

Los cuadros siguientes recoge la información numérica referida a superficies y volúmenes de la capa de base permitiendo una completa definición geométrica del trabajo, así como información complementaria para las mediciones.

VOLUMEN DE TIERRA EJE 1.

PK	Esco trit
0+000	16,37
0+010	5,51
0+020	2,57
0+030	2,57
0+040	2,57
0+050	2,57
0+060	2,57
0+070	2,57
0+080	2,57
0+090	2,57
0+100	2,57
0+110	5,75
0+120	9,56
0+130	8,55
0+140	8,63
0+150	5,90
0+160	3,25
0+170	2,57
0+180	2,57
0+190	2,57
0+200	2,57
0+210	2,57
0+220	2,57
0+230	2,90
0+240	5,42
0+240	5,42

PK



	Esco trit
0+000	
0+010	109,40
0+020	40,40
0+030	25,70
0+040	25,70
0+050	25,70
0+060	25,70
0+070	25,70
0+080	25,70
0+090	25,70
0+100	25,70
0+110	41,60
0+120	76,55
0+130	90,55
0+140	85,90
0+150	72,65
0+160	45,75
0+170	29,10
0+180	25,70
0+190	25,70
0+200	25,70
0+210	25,70
0+220	25,70
0+230	27,35
0+240	41,60
0+240	0,22



PK	Esco trit
0+000	
0+010	109,40
0+020	149,80
0+030	175,50
0+040	201,20
0+050	226,90
0+060	252,60
0+070	278,30
0+080	304,00
0+090	329,70
0+100	355,40
0+110	397,00
0+120	473,55
0+130	564,10
0+140	650,00
0+150	722,65
0+160	768,40
0+170	797,50
0+180	823,20
0+190	848,90
0+200	874,60
0+210	900,30
0+220	926,00
0+230	953,35
0+240	994,95
0+240	995,17

VOLUMEN DE TIERRA EJE 2.

PK	Esco trit
0+000	19,74
0+010	3,90
0+020	2,57
0+030	2,57
0+040	2,57
0+050	2,57
0+060	2,57
0+070	2,57
0+080	2,57
0+090	2,63
0+100	4,17
0+105	4,17



PK	Esco trit
0+000	
0+010	118,20
0+020	32,35
0+030	25,70
0+040	25,70
0+050	25,70
0+060	25,70
0+070	25,70
0+080	25,70
0+090	26,00
0+100	34,00
0+105	20,85

PK	Esco trit
0+000	
0+010	118,20
0+020	150,55
0+030	176,25
0+040	201,95
0+050	227,65
0+060	253,35
0+070	279,05
0+080	304,75
0+090	330,75
0+100	364,75
0+105	385,60

CUADRO RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

Concepto	Unidad	Eje 01	Eje 02	Total
Esco trit	m ³	995,17	385,60	1380,77

